


м<sup>2</sup> метр квадратный

## Список работ по Whitebox

м<sup>2</sup> метр квадратный

### Предчистовая отделка от Метра Квадратного



#### Основные работы

Включены в стоимость 11 490 ₺ за м<sup>2</sup>

- Выравнивание стен под обои
- Выравнивание полов
- Устройство откосов
- Установка ПВХ подоконников
- Разводка водоснабжения
- Проводка электрики



#### Дополнительные работы

Можно заказать в случае необходимости за дополнительную плату

- Выравнивание стен под покраску
- Монтаж ГКЛ-потолков с подготовкой под покраску
- Замена радиаторов отопления
- Утепление стен лоджии
- Устройство коллектора
- Устройство штрабы под кондиционер

В основные работы включена вся базовая предчистовая отделка: выровненные под обои стены и полы; устроенные откосы и установленные подоконники; разведённое водоснабжение и проведённая электрика.

А за дополнительную плату можно заказать такие работы как: замена радиаторов, устройство коллектора, утепление стен лоджии, устройство штрабы или выравнивание стен под окраску.

#### Основные работы по Whitebox, которые включены в стоимость

Материалы указаны как пример и могут измениться в финальной смете

##### Стены

Кладка перегородок из ПГП или пенобетона толщиной до 100 мм	Полнотелые влагостойкие ПГП Волма
Устройство металлической перемычки	Профиль маячковый ПМ-6
Нанесение бетоноконтакта	Грунтовка Бетоноконтакт
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм	Штукатурка Волма Гипс-Актив
Грунтовка стен	Грунтовка Бетоноконтакт Русеан
Шпатлёвка стен за два раза под оклейку обоями	Шпатлёвка финишная Старатели
Шлифовка стен	Монтажные работы

##### Полы

Устройство звукоизоляции	Пенофлекс 8 мм
Стяжка до 70 мм	Песок 1 класса мытый, цемент Holcim M500 Д20 ЦЕМ II/A-И 42,5

##### Окна и двери

Штукатурка откосов (дверных, оконных или торцевых шириной не более 500 мм и толщиной до 30 мм)	Штукатурка Волма Гипс-Актив
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ: грунтовка, шпатлевка, шлифовка, малярный угол)	Шпатлёвка финишная Старатели
Устройство откосов из сэндвич или ПВХ панелей	Штукатурка Старатели Оптимум
Установка подоконников ПВХ	Подоконники ПВХ 300мм

##### Сантехника

Врезка в вентиляционный короб	Монтажные работы
Монтаж вентиляционного канала (в санузле или кухне от стояка вентиляции)	Монтажные работы
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения и канализации пвх в санузле без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации	Трубы PPR РостурПласт
Устройство сантехнической штрабы	Монтажные работы
Монтаж сантехнических коробов с установкой люков скрытого монтажа	Профиль Кнауф; ГКЛВ Волма; Лючки — Практика EuroFormat

##### Санузел

Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм	Штукатурка Волма Гипс-Актив
Нанесение бетоноконтакта	Грунтовка Бетоноконтакт
Устройство гидроизоляции полов обмазочными составами	Кнауф Флэхендихт
Грунтовка пола глубокого проникновения	Грунтовка Bergauf Tiefgrunt
Устройство звукоизоляции	Пенофлекс 8 мм
Стяжка до 70 мм	Песок 1 класса мытый, цемент Holcim M500 Д20 ЦЕМ II/A-И 42,5

##### Электрика

Точный перечень материалов уточняется прорабом	
Монтаж, коммутация автоматов защиты в электрическом щите	—
Устройство эл. точки (установка подрозетника, распред. коробки)	—
Устройство штрабы до 30 x 30 мм	Монтажные работы
Заделка штраб электрики	—
Прокладка кабеля	Кабель ВВГнг-ls
Установка распределительного электрического щита накладного	—
Установка телевизионного, телефонного, интернет разветвителя	—
Подключение ввода 220В	—
Прокладка слаботочных кабелей	интернет – UTP кат. 5 Rexant; TV – RG-6 Proconnect

#### Работы за дополнительную плату

##### Выравнивание стен под покраску

Грунтовка стен	Грунтовка Бетоноконтакт Русеан
Наклейка стеклохолста	Работы
Шпатлевка стен под покраску (включая финишную)	Шпатлёвка финишная Старатели
Шлифовка стен	Монтажные работы

##### Выравнивание потолка под покраску

Грунтовка потолка бетоноконтактом (перед штукатуркой)	Грунтовка Бетоноконтакт Русеан
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм	Штукатурка Волма Гипс-Актив
Грунтовка потолка за 3 раза	Грунтовка Бетоноконтакт Русеан
Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную «шпирок»	Шпатлёвка финишная Старатели
Шлифовка потолка	Монтажные работы
Наклейка стеклохолста	Работы

##### Замена радиаторов отопления

Демонтаж радиатора отопления	Монтажные работы
Установка нового радиатора отопления	Радиатор Пласт-М
Демонтаж радиатора отопления	Монтажные работы
Переделка узла подводки радиатора отопления	Монтажные работы

##### Устройство коллекторов

Устройство 1-го коллектора	Монтажные работы
----------------------------	------------------

##### Монтаж ГКЛ-потолков с подготовкой под покраску

Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой)	ГКЛ Потолки
Устройство ниши под карниз	Работы
Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную	Шпатлёвка финишная Старатели
Шлифовка потолка	Монтажные работы
Грунтовка потолка за 3 раза	Грунтовка Бетоноконтакт Русеан
Наклейка стеклохолста	Работы

##### Утепление стен лоджии

Устройство теплоизоляции стен (до 100 мм за один слой)	Экструдированный Пенополистирол
Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу (в 1 слой)	ГКЛ
Монтаж откосов из гипсокартона	Гипсокартон